СОГЛАСОВАНО
Карельская региональная общественная организация инвалидов-опорников ПЕТРОСИНО
_____ **Осипова О.В.**
«25 » Июля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Карельского филиала РАНХиГС
_____**Пивненко Р.Р.**
«25 » Июля 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Карельский филиал РАНХиГС
1.2. Адрес объекта по месту нахождения Карельского филиала РАНХиГС: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 6а.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее основное здание 3 этажа (2056,6 кв.м) и цокольный этаж (343,3 кв.м).
- пристройка 2 и 3 этажи (503,2 кв.м).
ИТОГО общая площадь занимаемых помещений 2903,1 кв.м.
1.4. Год постройки основного здания 1970 г., год постройки пристройки 1982 г., год последнего капитального ремонта не производился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 год, капитального - не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС)
1.7. Основание для пользования объектом - аренда
1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 119571, г. Москва пр. Вернадского д. 82
1.9. Форма собственности- государственная

1.10. Территориальная принадлежность- федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС)
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 119571, г. Москва пр. Вернадского д. 82.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту - взрослые трудоспособного возраста
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов -на данный момент отсутствуют.
2.4 Виды услуг – образовательные.
2.5 Форма оказания услуг:- на объекте.
2.6 Плановая мощность-способность максимальная посещаемость 500 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Троллейбусы № 1,7 Автобусы (маршрутное такси) № 4:6:9:10;24:74:36:41:46:44:77:5;31
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1Расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м.Также в 150 метрах, находится автовокзал, пригородного и междугороднего сообщения.
3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет
3.2.6 Перепады высоты на пути-нет
Их обустройство для инвалидов на коляске - есть

3.3 Вариант организации доступности объекта

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	А
4.	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5.	с нарушениями слуха (Г)	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

А-доступность всех зон и помещений

Б- доступны специально выделенные участки и помещения.

ДУ- Доступность условная :дополнительная помощь сотрудника ,услуги на дому ,дистанционно.

ВНД- Не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	Фактическая доступность для инвалидов			
		на кресло-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
1	Вход (входы) в здание	ВНД	ДЧ	ДУ	ДЧ
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ
3	Зона обслуживания	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ
4	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДП
5	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ
6	Территория объекта	ДП	ДП	ВНД	ДП

ДП- -доступно полностью

ДЧ- – доступно частично

ДУ - доступно условно
ВНД-временно не доступно

3.5. Управленческое решение

3.5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) передвижения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ПСД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ОРГ

* - указывается один из видов работы
в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт
ПСД – подготовка проектно-сметной документации
Стр - строительство
КР – капитальный ремонт
Рек – реконструкция
Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

3.5.2. Период проведения работ 2016-2020 г.г
в рамках исполнения Федеральной целевой программы «Доступная среда»

3.5.3. Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации- ДП-И (,О) ДЧ-И (Г. С.К) ДУ-И(С)

** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

*** аналогично**

3.5.4. Для принятия решения требуется, требуется согласование с общественной организацией инвалидов

4. Заключение о доступности для инвалидов объекта

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация		+		+
Объект не доступен, требуется адаптация	+		+	

5. Объект социальной инфраструктуры (отметить знаком «х»):

полностью доступен для инвалидов всех категорий- ☐

доступен для инвалидов категорий: К ☐ **О** [*] **С** ☐ **Г** ☐

(отметить знаком «Х»)

Паспорт составлен на основании

Анкеты № 1 от «16» июля 2016 г.

Акта обследования №1 от 16 июля 2016 г.

Решения Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) от «15» Июля 2016 г. (далее - Комиссия) .

Дата составления паспорта **«25» июля 2016 г.**

Лицо, проводившее обследование объекта:

Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и ММГН.

Директор ООО «ГКА»

_____(А.Л. Сеппянен)

Директор Карельского филиала РАНХиГС:

_____(Пивненко Р.Р.)

Приложение 1

СОГЛАСОВАНО
Карельская региональная общественная организация инвалидов-опорников ПЕТРОСИНО
_____ Осипова О.В.
«25 » Июля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Карельского филиала РАНХиГС
_____Пивненко Р.Р.
«25 » Июля 2016 г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры

№1 от 16 июля 2016

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Карельский филиал РАНХиГС
1.2. Адрес объекта по месту нахождения Карельского филиала РАНХиГС: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 6а.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее основное здание 3 этажа (2056,6 кв.м) и цокольный этаж (343,3 кв.м).
- пристройка 2 и 3 этажи (503,2 кв.м).
ИТОГО общая площадь занимаемых помещений 2903,1 кв.м.
1.4. Год постройки основного здания 1970 г., год постройки пристройки 1982 г., год последнего капитального ремонта не производился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 год, капитального - не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС)
1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 119571, г. Москва пр. Вернадского д. 82
1.9. Форма собственности – государственная.
1.10. Территориальная принадлежность – федеральная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 119571, г. Москва пр. Вернадского д. 82.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности – образование.
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту- взрослые трудоспособного возраста
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху.
2.4 Виды услуг- образовательные.
2.5 Форма оказания услуг- на объекте.
2.6 Плановая мощность: -максимальная посещаемость 500 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Троллейбусы № 1,7 Автобусы (маршрутное такси) № 4:6:9:10;24:74:36:41:46:44:77:5;31
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1Расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м.Также в 150 метрах, находится автовокзал, пригородного и междугороднего сообщения.
3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути-нет

Их обустройство для инвалидов на коляске - есть

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Подходы к объекту, пути движения**									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Путь движения от остановок общественного транспорта до здания Академии	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина пешеходных путей **«К»**	м	1.2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда н проезжую часть **«К», «С»**	м	0.15	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие	соответствие		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м **«С»**	наличие	отсутствует		п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения **«С»**	наличие	отсутствует			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Наружные лестницы									
	отсутствуют	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м		0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней **«О», «С»**	м		0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц **«О»**	м		Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О». «С»**	м		0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»**	наличие			п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней **«О», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г», «У»**	наличие				
					Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»**	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3	Пандусы: стационарные									
	отсутствуют	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса **«К»**	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина между поручнями **«К»**	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень)	м		0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»**	м		1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»**	м		1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса **«О», «К», «С»**	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	отсутствуют	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					шириной **«К»**					
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м		Не менее 1,6		
2	**Входной узел** (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Лестница центрального входа	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	0.30	0,35-0,4		
		1	1	0	Высота ступеней **«О», «С»**	м	0.17	0,12- 0,15	п. 4.1.12	Сделать капитальный ремонт крыльца
		1	0	0	Ширина марша лестниц **«О»**	м	6 метров	Не менее 1,35		
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»**	м	отсутствуют	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	установить
		0	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»**	наличие	Отсутствует		п.5.2.11	установить
		0	1	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», **«С», «Г»**	соответствие	отсутствует		п. 4.1.12	устранить
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней	наличие	отсутствует			устранить

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«О», «С», «Г»					
					Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»**	м	отсутствует	0,27-0,33	п.5.2.15	устранить
2.2	Пандусы: стационарные									
	отсутствует	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса **«К»**	соотношение, (%).		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями **«К»**	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень)	м		0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»**	м		1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»**	м		1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой **«К»,**	соответствие			п. 4.1.16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«О», «С», «Г», «У»					
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса **«К», «С»**	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	отсутствует	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пандуса **«К»**	м		Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Уклон пандуса **«К»**	(%).		Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Крыльцо центрального входа	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
		1	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м	1,6	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
		1	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м	1.6	Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	отсутствуют	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					«К»	наличие			п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Центральный вход	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Навес **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	наличие		п. 5.1.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0	0	Подсветка **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	наличие		СП 35-101-2001, п.3.17	
		0	1	1	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	отсутствует		п. 5.1.3	Нанести антискользящее покрытие
		0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) **«К»**	м		Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
		1	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;-**«К»**	соответствие	соответствие		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; **«К»**	соответствие	соответствие		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Входной тамбур центрального входа	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м **«К»**	соответствие	1.82	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Двери центрального входа	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина в свету **»К»**	м	1.2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов **«К», «С»**	м	0.5	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Двери центрального входа	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	отсутствует		п. 5.1.5	Нанести яркую ,контрастную маркировку
		0	1	1	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	отсутствует			
2.10	Вестибюли зданий									
	Вестибюль первого этажа	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **«К»**	м	1.0	Не менее 1,0	п. 5.1.8	Установить звуковые и информаторы
		0	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) **«С»**	наличие	отсутствует		п. 5.5.6	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **«Г»**	наличие	отсутствует			
3	**Пути движения внутри здания**									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Коридоры 1, 2, 3 го этажей	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина **«К»**	м	Более 1.5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дверные проемы на входах и выходах с лестничных площадок 1.2.3. этажей	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина **«К»**	м	соответствие	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		0	1	1	Высота порогов или перепад высот **«К», «С»**	м	Более 0.014	Не более 0,014	п. 5.2.4	Устранить перепад высот
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) **«С»**	наличие	отсутствие		п. 5.4.1	Устранить
3.3	Внутренние лестницы									
	Лестницы ведущие на 1.2.3 этажи правого и левого крыла.	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	0,31	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		1	0	0	Высота ступеней **«О», «С»**	м	0.15	0,13 - 0,17		
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»**	м	отсутствует	0,85-0,92	п. 5.2.15	Установить поручни с обоих сторон
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»**	м	отсутствует	0,27-0,33		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более **«О», «С»**	наличие			п. 5.2.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, **«О»**	м	1.35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий **«О», «С»**	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Высота одного подъема **«К»**	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон **«К»**	%		Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м **«К»**	%		Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса **«К»**	м		Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной **«К»**	м		1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной **«К»**	м		1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»**	м		0,87-0,92	п. 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(верхний поручень)					
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша пандуса **«О», «К», «С»**	м		0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0						
					Ширина пандуса **«К»**	м		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса **«К»**	%		Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м		Не менее 1,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.7	Подъемники мобильные									
	Учебный и административный корпус.	0	1	1						
					«К»	наличие	отсутствие		п. 4.1.14	С посторонней помощью
3.8	Лифты									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины **«К»**	м		Не менее 1,7	п. 5.2.18	
					Глубина кабины **«К»**	м		Не менее 1,5		
					Ширина дверного проема **«К»**	м		Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, **«С»**	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), **«С»**	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта **«С», «Г»**	наличие			п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта **«С», «Г»**	наличие			п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня	наличие			п. 5.2.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					этажа у двери лифта **«С»**					
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже **«С»**	наличие			п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п. 5.5.7	
4	**Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ**									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	0	0	0	Зона обслуживания **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Кабинет №104	1	0	0						
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: **«К», «О»**					
		1	0	0	на одно рабочее место	кв.м	соответствие	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м		18	п. 7.1.13	
		1	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на	м	соответствие	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					высоте от уровня пола **«К»**					
		0	1		Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) **«С»**	наличие	отсутствует		п. 7.1.8	установить
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Столовя	1	1	1						
		1	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах **«К»**	м	0.75	0,65- 0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7	
					Ширина прохода: **«К», «С»**					
		0	1	1	около расчетно-кассового аппарата;	м	0.5	Не менее 1,1	п.7.4.2	Расширить проход
		0	1	1	около прилавков для сервирования блюд;	м	0.5	Не менее 0,9	п.7.4.7	Расширить проход
		1	0	0	между столами в ресторане.	м	1.2	Не менее 1,2	п.7.4.7	
		0	1	1	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания **«К», «С»**	наличие	отсутствие	Не менее одного места	п.7.4.6	организовать
		0	1	1	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания **«К», «С»**	кв.м.		Не менее 3,0	п.7.4.6	организовать
		0	1	1	Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, **«С»**	наличие	отсутствие		п.7.4.3	установить

4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте **«О», «С»**	м		От 0,9 до 1,2	п.7.5.12	
								для детей0,5		
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной **«К»**	м		Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна **«С»**	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м **«С»**	соответствие			п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна **«О»**	соответствие			п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевальных **«К»**	м		Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны	0	0	0						
					Пандус для подъема на сцену: ширина **«К»**	м		Не менее 0,9	п.7.6.7	

					Пандус для подъема на сцену: уклон **«К»**	%		8	п.7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте **«К»**	м		0,7	п.7.6.7	
								0,9	п.7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 **«К»**	соответствие			п.7.6.2	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам **«К»**	наличие				
					Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек **«Г»**	наличие		не менее 5 %	п. 7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука **«Г»**	соответствие			п. 7.1.12	
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства **«Г»**	наличие			п. 7.1.12	
					Площадка для размещения переводчика жестового языка **«Г»**	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией **«К»**, **«О»**, **«С»**,	наличие			п. 7.5.6	

					«Г», «У»					
5	**Санитарно-гигиенические помещения** (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной **«К»**	м		Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина кабины **«К»**	м		Не менее 1,65		
					Глубина кабины **«К»**	м		Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины **«К»**	м		Не менее 0,9		
					Опорные поручни **«О», «К»**	наличие				
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной **««К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п.5.5.1	

5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Ширина **«К»**	м	1.23	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	0	0	Глубина **«К»**	м	2,13	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Ширина двери кабины **«К»**	м	Менее 0.9	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	Расширить проем
		1	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной**«К»**	м	0.75	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Опорные поручни **«О», «К»**	наличие	отсутствуют		п. 5.3.3 рис.Д.11	Установить поручни
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	отсутствуют		п.5.3.3 рис.Д.11	установить
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	**отсутствует**		п. 5.3.6	установить
		0	1	1	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«С»**	м	**отсутствует**	1,35	п.5.3.6	установить
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
					Кабина с открывание двери наружу **«К», «О» , «С»**	соответствие			п.5.3.5	

					Вход в кабину непосредственно из гардеробной **«О»** , **«С»**	соответствие				
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м **«О», «С»**	соответствие				
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие			п. 5.3.5	
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) **«К», «С»,«О»**	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина **«К»:**	м		Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
					Глубина **«К»**	м		Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«К», «О», «С», «Г», «У»**	м		1,35	п.5.3.6	

					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **«К»**	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей **«К»**	м		Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) **«С»**	наличие			п.5.4.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: **«К», «О», «С»**	м		Не более 0,48	п..5.3.5	
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) ««**К», «С», «О»**	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина **«К»:**	м		Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина **«К»**	м		Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного	наличие			п. 5.3.6	

					персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**					
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«К», «О», «С», «Г», «У»**	м		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **«К»**	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей **«К»**	м		Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) **«С»**	наличие			п.5.4.1	
6	**Автостоянки**									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Места для транспорта инвалидов **«К», «О»**	наличие	отсутствует	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	организовать
		1	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание **«К», «О»**	м	20, метров	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	

		1	0		Ширина зоны для парковки **«К»**	м	3,6	3,6	п. 4.2.4	
		1	0	0	Длина зоны для парковки **«К»**	м	6,0	6,0		
		0	1	1	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия **«К»**	наличие	отсутствует		п. 4.2.1	
		0	1	1	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) **«К»**	наличие	отсутствует			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

1. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено то, что все функциональные зоны здания, полностью не доступны для инвалидов передвигающихся на кресле коляске. Для обеспечения доступности всех групп инвалидов, необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

На входной группе наружного входа

- Устранить перепады высот, более 0,014 м
- Сделать тактильную вывеску с дублированием текстом Брайля о названии, графике работы учреждения.
- Выделить входные двери контрастным цветом, либо световыми маяками.
- Установить кнопку вызова персонала.
- Сделать капитальный ремонт крыльца. Высоту ступеней сделать не более **0.15 м**
  -Установить 3 ряда поручней
- Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени, входной лестницы.
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.
- Нанести противоскользящие элементы на ступени.

На путях передвижения внутри объекта

- Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету.
- Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна.
- Установить и окрасить отбойники на стенах, в контрастный по отношению к полу и стенам цвет. Контраст должен составлять не менее 70% .
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.
- Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля.
- Приобрести шагающий, либо гусеничный лестничный подъемник.
- Устранить перепады высот более 0,014 м.
- Расширить дверные проемы до 0.9 м.
- На лестницах демонтировать существующие поручни, установить новые, соответствующие законодательству.
- Предусмотреть маркировку первой и последней ступени лестниц контрастным цветом.
- Нанести противоскользящие элементы на ступени лестниц.

В зоне оказания услуг

- Разработать и внедрить положение и программу об оказании услуг дистанционно.
- Разработать и внедрить положение об оказании слуг инвалидам в учреждении.
- Внести изменения в должностные инструкции персонала ,оказывающие услуги инвалидам .
- Провести обучение персонала оказывающего услуги инвалидам.
- Обеспечить высоту стоек не более 0,85 м от уровня пола.(кассы, гардеробы, стойки администратора, библиотекаря. прилавки)
- Устранить перепады высот более 0,014 м.

- Выделить и оборудовать помещения для инвалидов передвигающихся на кресле – коляске.
- Приобрести клавиатуру с дублированием текстом Брайля в компьютерный класс.
- Установить системы усиления слышимости.
- Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля на высоте не более 1,35 м.
- Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего, контрастные цвета.
- Установить и окрасить «отбойники» на стенах, в контрастный, по отношению к полу и стенам, цвет (контраст не менее 70%)
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.

В санитарно-гигиенических помещениях-

- Расширить дверные проемы, заменить двери,
- Заменить унитазы, на унитазы с автоматическим сливом воды.
- Установить поручни, с двух сторон от унитаза.
- Установить крючки для костылей.
- Установить краны с рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.
- Установить зеркала с изменяющимся углом наклона.
- У дверей санитарно-бытовых помещений следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.
- Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).

В средствах информации и телекоммуникации-

- Установить аудиовизуальные системы информирования, как внутри, так и на входной группе.
- Установить мнемосхемы помещения и таблички с информацией о времени работы учреждения , с дублированием текстом Брайля.
- Установить систему усиления слышимости, тактильные средства информации о предоставлении услуги, световые, текстовые табло,для вывода оперативной информации, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, визуальные средства информации, о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели.
- В целях создания единой системы информирования на объекте ,соответствующей всем требованиям и выполненной в едином стиле, необходимо сделать проектно сметную документацию, на установку системы информирования на объекте.
- Разместить информацию, о доступности учреждения, на сайте учреждения.

На территории объекта

- Оборудовать место парковки, для автотранспорта инвалидов не менее 10 % от общего количества парковочных мест .

- Установить указатели направления движения.

Заполнил анкету:
Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и МГН
Сертификат № ЭТ-01-1600060
Директор ООО «ГКА»

_____ АЛ. Сеппянен
«16» июля 2016г.

Согласовано:
Директор Карельского филиала РАНХиГС

_____ Р.Р. Пивненко
«25» июля 2016г.

СОГЛАСОВАНО
Карельская региональная общественная организация инвалидов-опорников ПЕТРОСИНО
_____ **Осипова О.В.**
«25 » Июля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Карельского филиала РАНХиГС
_____ **Пивненко Р.Р.**
«25 » Июля 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

Дата проведения обследования 16.07.2016
Время проведения обследования 10.00-12.00
Погодные условия пасмурно, временами дождь.
Инструментарий, используемый при проведении обследования. Фотоаппарат SONI, рулетка.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Карельский филиал РАНХиГС
1.2. Адрес объекта по месту нахождения Карельского филиала РАНХиГС: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 6а.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее основное здание 3 этажа (2056,6 кв.м) и цокольный этаж (343,3 кв.м).
- пристройка 2 и 3 этажи (503,2 кв.м).
ИТОГО общая площадь занимаемых помещений 2903,1 кв.м.
1.4. Год постройки основного здания 1970 г., год постройки пристройки 1982 г., год последнего капитального ремонта не производился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 год, капитального - не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС)

1.7. Основание для пользования объектом аренда
1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 119571, г. Москва пр. Вернадского д. 82
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность федеральная,
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС)


1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 119571, г. Москва пр. Вернадского д. 82.

2. Характеристика деятельности организации на объекте


2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста,
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов –на данный момент отсутствуют.
2.4 Виды услуг (образовательные)
2.5 Форма оказания услуг: на объекте.
2.6 Плановая мощность: максимальная посещаемость 500 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка - нет
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)


3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Троллейбусы № 1,7 Автобусы (маршрутное такси) № 4:6:9:10;24:74:36:41:46:44:77:5;31
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1Расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м.Также в 150 метрах, находится автовокзал, пригородного и междугороднего сообщения.
3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет
3.2.6 Перепады высоты на пути-нет
Их обустройство для инвалидов на коляске - есть

4. Результаты обследования с фотофиксацией
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «16» июля 2016 г.

N п/п	Номер помещения на плане	Наименование функциональной зоны /процедуры/ документа	Содержание замечания	Ссылка на нормативный документ	Фото	Значимо для инвалидов (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1.		Парковка автотранспорта для посетителей.	Отсутствуют места для парковки автотранспорта инвалидов	СП-59.1330.2012 п. 4.2 ГОСТ Р 52289 ГОСТ Р 51256-99 ч.9 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации		К.О.С	Оборудовать место парковки для автотранспорта инвалидов, не менее 10 % от общего количества парковочных мест.
2.		Путь движения Крыльцо Центральный вход.	Отсутствуют поручни Первая и последняя ступени не обозначены контрастным цветом, на ступенях отсутствует противоскользящие элементы. Отсутствует тактильная напольная разметка.	СП-59.1330.2012 П. -5.1.1 П-5.1.2 П-4.1 П 5.2.9: П-.5.2.12 П-5.2.16 П.5.2.17 . П-4.1.12 П -5.2.3.1.		К,О,С,Г	Установить 3 ряда поручней Предусмотреть маркировку первой и последней ступени входной лестницы нанести тактильную предупреждающую разметку согласно ГОСТ Р52875 Нанести противоскользящие элементы на ступени

3.		Двери центрального входа.	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери. Отсутствует информация об объекте, дублированная текстом Брайля Отсутствуют световые и звуковые маяки , пиктограммы. Отсутствует кнопка вызова.	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.5.1 П-7.1.8
4.	1	Центральный вход в здание Путь движения.	Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П_5.1.4
5.	2	Двери из тамбура центрального входа, в холл первого этажа Путь движения.	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4

	С.Г.	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна. Установить световые, звуковые маяки, информацию об объекте дублированную текстом Брайля
	К.О.С.	Устранить перепад высот.
	С	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Контраст должен составлять не менее 70 % Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна


6.	2	Вторые входные двери в холл первого этажа из тамбура Путь движения.	Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П-5.1.4	
7.	4	Холл первого этажа	Отсутствуют аудиовизуальные информационные системы, световые и свето–звуковые, оповещатели. Предупреждающие напольные тактильные указатели. Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует информационная табличка помещения \зоны Высота стойки гардероба более 0.85 м	СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9	
8.	4	Гардероб для посетителей. Холл первого этажа. Зона оказания услуги			

	К.О.С	Устранить перепад высот
	К.О,С.Г	Обеспечить высоту стойки 0,85 м от уровня пола. Установить система усиления слышимости аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели
	К,О,С.Г.	


9.	13	Дверь из холла первого этажа. Путь движения из холла первого этажа на 2- ой и 3-ий этажи	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5	 11	С	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна.
10.	20	Дверь из холла первого этажа в столовую. Путь движения.	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5		С	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна.
11.	5	Столовая. Зона оказания услуги	Отсутствуют места для инвалидов передвигающихся на кресле коляске высотой не более 0.7 м. Отсутствуют тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера. В удобном для посетителя-инвалида по зрению месте и в доступной для него форме должна располагаться информация о расположении торговых залов и секций, об ассортименте и ценники на товары, а также средства связи с администрацией.	СП-59.1330.2012 П -7.4.6 П-7.4.7 П-7.4.3 П 7.4.4		К.С	Оборудовать не менее одного стола высотой 0,65 - 0,7 м. тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, Предусмотреть контрастное цветовое решение элементов интерьера. В удобном для посетителя-инвалида по зрению месте и в доступной для него форме должна располагаться информация о расположении залов, об ассортименте и ценники на товары, а также средства связи с администрацией.



12.	5	Столовая. Зона оказания услуги	Проход между прилавком и стеной менее 0.9.	СП-59.1330.2012 П 7.4.7
13.	20	Дверь из холла первого этажа в правое крыло здания. Путь движения.	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5
14.	12	Дверь в санузел	Ширина двери менее 0.9 м (фото ниже). Отсутствуют специальные знаки, в том числе рельефные о функционале помещения. Проем не обозначен контрастно.	СП-59.1330.2012 П- 5.3.3 П -5.3.6. П 5.5 П 5.2.4 П 5.5.8
15.	12	Дверь в санузел		

	К	Обеспечить ширину прохода не менее 0.9 м
	С	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна
	С.К.	Расширить проем Заменить дверь. Проем обозначить контрастно к остальному фону, установить специальные знаки, в том числе рельефные на высоте 1м35 см о функционале помещения.
		

16.	12	Санузел на первом этаже.	Отсутствуют поручни, с обоих сторон, от унитаза и у раковины недостаточно места для разворота, инвалиду, передвигающемуся на кресле–коляске. Отсутствует кнопка вызова персонала, Отсутствует крючок для костылей Отсутствует унитаз с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением Отсутствует зеркало с изменяющимся углом наклона	СП-59.1330.2012 П 5.3.1-5.39	
17.	12	Раковина в санузле.			




	К.О	Установить унитаз с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз перенести унитаз в угол помещения. Установить раковину меньшего размера, и на высоту не более о.85 тем самым высвободить место для разворота инвалиду передвигающемуся на кресле – коляске Установить поручни, справа и слева от унитаза и у раковины Установить крючок для костылей. Установить зеркало с изменяющимся углом наклона. оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).
		

18.	13,19:5: 11:1:	Лестницы ведущая на 2-ой и 3-ий этажи Путь движения.	Лестница оборудована поручнями, которые не соответствуют требованиям. Отсутствует напольная тактильная разметка. Первая и последняя ступени не обозначены контрастно. Отсутствуют противоскользящие элементы.	СП-59.1330.2012 .П-5.2.10: П 5.2.12: П 5.2.31	
19.	9	Холл второго этажа	Отсутствуют аудиовизуальные информационные системы, световые и свето–звуковые, оповещатели. Предупреждающие напольные тактильные указатели. Отсутствует информационная табличка помещения \зоны	СП-59.1330.2012 П-5.2.3 П-5.5.1-5.5.10	
20.	2	Холл третьего этажа	Отсутствуют аудиовизуальные информационные системы, световые и свето–звуковые, оповещатели. Предупреждающие напольные тактильные указатели. Отсутствует информационная табличка помещения \зоны	СП-59.1330.2012 П-5.2.3 П-5.5.1-5.5.10	

	О.С.	Установить поручни. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени лестницы. Нанести противоскользящие элементы на ступени
	С.Г	Установить аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели. Установить предупреждающие напольные тактильные указатели
	С.Г	Установить аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели. Установить предупреждающие напольные тактильные указатели

21.	2	Дверь в холл третьего этажа Путь движения	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5
22.	29;25	Двери в пристройку.	Двери не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5
23.	26:22	Коридор и двери в аудитории в пристройке. 2 этаж.3 этаж Путь движения	Стены, пол, потолок окрашены не контрастно по отношению друг к другу. Двери не обозначены контрастно цвету окружающего пространства, отсутствуют предупреждающие напольные тактильные указатели Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения	СП-59.1330.2012 П -5.2.3 П-5.2.4 П-5.4.1 ГОСТ Р12.4.026 ГОСТ Р 53453
24.	14	Библиотека. Зона оказания услуги.	Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует видеоувеличитель. Отсутствуют читальные места с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению	СП-59.1330.2012 П-7.2.5 П-7.1.7



	С	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна
	С	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна
	С	Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету. Установить и окрасить отбойники в контрастно по отношению окружающему цвету. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля.
		Оборудовать не менее 5 % читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру. Установить систему усиления

			должно иметь дополнительное освещение по периметру.				слышимости и видеоувеличитель.
25.	21	Аудитория 105 Зона оказания услуги.	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35.	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П 5.5 П .5.1.5 П 5.2.4 П 5.5.8 П-5.1.4		С	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета установить специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установить на высоте не более 1,35. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели.
26.	21	Аудитория 105.Зона оказания услуги	Ширина дверного проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012		К	
27.	10	Актовый зал Зона оказания услуги	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35 Перепад высот более 0,014. Расстояние между рядами менее 0.9 м Отсутствуют места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест; в зале на 151-300 мест - 5-7	СП-59.1330.2012 П-7.2.4 П.5.4.1 П -5.5 П -.5.1.5 П -5.2.4 П -5.5.8 П-7.1.6 П-7.1.12.		К,О,С,Г	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета установить специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установить на высоте не более 1,35. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги Устранить перепад высот. Проход между рядами сделать не менее 0.9 Предусмотреть в зале места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест; в зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 301-500 мест - 7-10 мест; в

			мест; в зале на 301-500 мест - 7-10 мест; в зале на 501-800 мест - 10-15 мест, а также их доступность на эстраду, сцену. Отсутствует система усиления звука				зале на 501-800 мест - 10-15 мест, а также их доступность на эстраду, сцену. Места для учащихся-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал. Установить систему усиления звука.
28.	10	Актовый зал Зона оказания услуги.				К,О,С,Г	
29.	10	Актовый зал Зона оказания услуги				К,О.	

30.	10	Вход в Актовый зал . Путь движения.	Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.
31.	15	Дверь в кабинет 104. Путь движения.	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35.	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П 5.5 П .5.1.5 П 5.2.4 П 5.5.8 П-5.1.4
32.	15	Кабинет 104. Зона оказания услуги.(Для приема инвалидов администрацией учреждения.)	Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует видеоувеличитель.	СП-59.1330.2012 П -7.7.4

Выводы:

	К.О,С.	Устранить перепад высот
	С	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета установить специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установить на высоте не более 1,35. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели.
	С,Г.	Установить систему усиления слышимости и видеоувеличитель

В результате обследования установлено то, что все функциональные зоны здания, полностью не доступны для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске. Для обеспечения доступности всех групп инвалидов необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

На входной группе наружного входа

- Устранить перепады высот, более 0,014 м.
- Сделать тактильную вывеску с дублированием текстом Брайля о названии, графике работы учреждения.
- Выделить входные двери контрастным цветом, либо световыми маяками.
- Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна.
- Установить кнопку вызова персонала.
- Сделать капитальный ремонт крыльца. Высоту ступеней сделать не более **0.15 м.**
- -Установить на крыльце 3 ряда поручней .
- Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени, входной лестницы.
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.
- Нанести противоскользящие элементы на ступени.

На путях передвижения внутри объекта

- Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету.
- Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна.
- Установить и окрасить отбойники на стенах, в контрастный по отношению к полу и стенам цвет. Контраст должен составлять не менее 70% .
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.
- Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля.
- Приобрести шагающий, либо гусеничный лестничный подъемник.
- Устранить перепады высот более 0,014 м.
- Расширить дверные проемы до 0.9 м
- На лестницах демонтировать существующие поручни, установить новые, соответствующие законодательству, с обоих сторон по ходу движения.
- Предусмотреть маркировку первой и последней ступени лестниц контрастным цветом
- Нанести противоскользящие элементы на ступени лестниц

В зоне оказания услуг

- Разработать и внедрить положение и программу об оказании услуг дистанционно.
- Разработать и внедрить положение об оказании слуг инвалидам в учреждении.
- Внести изменения в должностные инструкции персонала, оказывающие услуги инвалидам.
- Провести обучение персонала, оказывающего услуги инвалидам.
- Обеспечить высоту стоек не более 0,85 м от уровня пола.(кассы, гардеробы, стойки администратора, библиотекаря, прилавки)
- Устранить перепады высот более 0,014 м.
- Выделить и оборудовать помещения, для инвалидов передвигающихся на кресле –коляске.
- Приобрести клавиатуру с дублированием текстом Брайля, в компьютерный класс.
- Установить системы усиления слышимости.
- Приобрести видеоувеличители.
- Оборудовать места для инвалидов ,в актовом зале, библиотеке и компьютерном классе
- Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля на высоте не более 1,35 м.
- Окрасить дверные наличники или края дверного полотна, в отличные от окружающего контрастные цвета.
- Установить и окрасить «отбойники» на стенах, в контрастный, по отношению к полу и стенам, цвет (контраст не менее 70%)
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели

В санитарно-гигиенических помещениях-

- Расширить дверные проемы, заменить двери.
- Заменить унитазы на унитазы с автоматическим сливом воды.
- Установить поручни, с двух сторон от унитаза.
- Установить поручни у раковины .
- Установить крючки для костылей.
- Установить краны с рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.
- Установить зеркала, с изменяющимся углом наклона.
- У дверей санитарно-бытовых помещений ,следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.
- Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).
- Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.

В средствах информации и телекоммуникации-

- Установить аудиовизуальные системы информирования, как внутри, так и на входной группе.
- Установить мнемосхемы помещения и таблички с информацией о времени работы учреждения с дублированием текстом Брайля.
- Установить систему усиления слышимости, тактильные средства информации о предоставлении услуги, световые текстовые табло для вывода оперативной информации, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели.
- В целях создания единой системы информирования на объекте, соответствующей всем требованиям и выполненной в едином стиле, необходимо сделать проектно сметную документацию на установку системы информирования на объекте.
- Разместить информацию о доступности учреждения на сайте учреждения.

На территории объекта

- Оборудовать место парковки для автотранспорта инвалидов, не менее 10 % от общего количества парковочных мест .

- Установить указатели направления движения.

Лицо, проводившее обследование объекта

Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и МГН
Сертификат № ЭТ-01-1600060
Директор ООО «ГКА»
_____АЛ. Сеппянен
«16» июля 2016 г.

Руководитель объекта

Директор Карельского филиала РАНХиГС

_____Р.Р. Пивненко
«25» июля 2016 г.


Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды- колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно - двигательного аппарата, С- инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.
2. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

Приложения:

1-План первого этажа, с путями движения инвалидов и местом расположения вертикального подъемного устройства.
2-Сертификат эксперта.

План 1 этажа



Условные обозначения:

путь движения инвалида,
передвигающегося на кресле-колясочнике

путь движения ивалида по зрению

вертикальное подъемное устройство

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1039.04ЖЖЖО

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-01-1600060

Настоящий сертификат удостоверяет, что

СЕППЯНЕН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 29 апреля 2016 г.
Сертификат действителен до: 28 апреля 2019 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации О.В. Рысев